

1. W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono utylizacji, opłaty środowiskowej i wywozu na wysypisko materiałów z demontażu: wykładziny pcv, płytek itp. Czy uwzględnić w przedmiarze robót budowlanych w/w czynniki cenowe mające wpływ na wartość kosztorysu?
2. Czy w miejscach gdzie umieszczono kabiny natryskowe oraz posadzki z płytek należy zastosować izolację przeciwwilgociową?
3. W przedmiarze robót budowlanych nie uwzględniono wylewki pod wykładzinę z pcv. W jakiej pozycji i ilości je uwzględnić?
4. Brak impregnacji desek, belek, łat drewnianych. Jeśli jest konieczna to ilukrotnie należy zaimpregnować drewno?
5. Jeśli występuje podłoga drewniana to czy po zerwaniu wykładziny nie nastąpi konieczność rozebrania podłogi z płyty pilśniowej twardej, desek drewnianych?
6. Po rozebraniu podłogi co należy zrobić z polepką? Brak pozycji w kosztorysie. Jednocześnie zwiększenie ilości gruzu.
7. Z jakiego tworzywa mają być wykazane w przedmiarze osłony przeciwuderzeniowe?
8. Czy w wycenie uwzględnić docieplenie wnęk okiennych? Jeżeli tak, w której pozycji i w jakiej ilości przedmiaru uwzględnić docieplenie?
9. W których pomieszczeniach należy uwzględnić do wyceny baterie bezdotykowe wraz z mieszaczem ciepłej wody?
10. W przedmiarze występują nawietrzaki podokienne, prosimy o uściślenie jakiego typu uwzględnić do wyceny?
11. W projekcie podano w uwagach zamontowanie dozownika mydła, podajnika na ręczniki, uchwyty dla niepełnosprawnych. Elementów tych nie uwzględniono w przedmiarze. W jakiej pozycji uwzględnić w/w elementy i w jakich ilościach?
12. Czy przewody instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji montować w otulinach izolacyjnych? Brak w przedmiarze robót. Czy uwzględnić w kosztorysie ofertowym?
13. W przedmiarze robót elektrycznych występują pozycje materiał nr 44 (pozycja koszt.) Jaki materiał zastosować i w jakiej ilości?
14. Pozycja 27 tego kosztorysu w opisie wymienia oprawę Dasar i odnosi się również do specyfikacji technicznej pkt.2.11.10 a jest inna oprawa. Jaką oprawę wycenić w danej pozycji?
15. W pozycji 45 przedm. elektr. występuje podłączenie kuchenki elektrycznej – czy do wyceny uwzględnić również kuchenkę tego

typu?

16. Czy zamawiający mógłby dołączyć do przedmiaru elektrycznego zestawienie szczegółowe materiałów?
17. W pozycji 28 przedmiaru montaż panelu nadłóżkowego wyposażonego w osprzęt elektryczny bez instalacji gazów. Czy wymienić panel wg rysunku na projekcie?
18. Proszę o określenie typu i rodzaju mocy klimatyzatorów w ilości 5 sztuk występujących w przedmiarze robót instalacyjnych, wod-kan, c.o., wentylacji w dziale 03 wentylacja pozycja 140 materiał: klimatyzator z instalacją oraz podanie długości instalacji dla prawidłowej wyceny.