

PRZEDMIAR ROBÓT 667-00-410

CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
Budowa: Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Gostyniu I piętro - II etap 2
Obiekt: Szpital Gostyń
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Gostyń pl K. Marcinkowskiego
Zamawiający: Powiat Gostyński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego
Gostyń ul Wrocławska 256 63-800

PRZEDMIAR 667-00-410

Strona 1

20-11-2009

SYKAL-002380

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	Roboty rozbiórkowe - piętr 1 pkt 2.4, 2.5 specyfikacji				
5	20	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	13,000
5	21	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru okna	szt	1,000
5	30	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	349,150
	1		349,15		349,150
5	35	KNR 401-04-29-01-00	Rozebranie polep stropów drewnianych	m ²	30,000
5	36	KNR 401-04-29-03-00	Rozebranie ślepych pułapów	m ²	30,000
5	37	KNR 401-04-29-07-00	Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm ²	metr	30,000
5	40	KNR 404-04-06-03-00	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m ²	30,000
5	70	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	40,458
	1		(1,58+1,57+0,26+2,35+2,25+2,08+2,17)*3,3		40,458
5	80	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian	m ³	1,720
	1		1,0*2,0*0,28*2		1,120
	2		1,2*0,25*2,0		0,600
5	90	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych	m ²	250,000
5	100	KNR 401-03-49-02-00	Wykucie bruzd dla pustaków wentylacyjnych	m ³	10,395
	1		(0,6+0,6+0,6+0,4+0,6+0,6+0,4+0,6+0,6+0,6+0,6+0,4+0,6+0,8)*0,35*3,3		10,395
5	110	KNR 401-07-01-01-00	Skucie płytek - analogia	m ²	122,460
	1		(2,68+2,68+2,4+2,4+3,48+5+5+2,6+2+2,29+2,29+4+4)*3		122,460
5	150	KNR 404-11-03-01-00	Ładunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	43,865
	1		19,5+6,0+1,72+10,395+6,25		43,865
5	160	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	43,865
5	170	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 5 km wywozu gruzu samochodem wywrotką wsp: S = 5,000	m ³	43,865
6	Roboty budowlane - piętr 1 pkt 2.3,2.4,2.5,4.1,4.2 specyfikacji				
6	10	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek stalowych	m ³	0,140
	1		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,28*0,25		0,140
6	20	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 120	metr	6,200
	1		2,8+3,4		6,200
6	40	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr	5,200
	1		5,2		5,200
6	50	KNR 401-07-03-03-00	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	11,400
6	60	KNR 401-07-04-03-00	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m ²	5,700
6	61	KNR 401-03-46-03-00	Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych stropowych	szt	168,000

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	62	KNR	401-03-13-04-00 Wzmocnienie belek drewnianych ceownikami-analogia	metr	425,920
		1	3,52*12		42,240
		2	6,17*34		209,780
		3	6,21*6		37,260
		4	8,54*16		136,640
6	63	KNR	202-01-24-04-12 Sklepienie Kleina płaskie z cegły dziurawki grub 1/2 c z wkładką w każdej spoinie na zaprawie cementowej M-4 wsp: R = 0,955	m ²	35,630
6	65	KNR	401-03-49-02-00 Wykucie gniazd dla kanałów wentylacyjnych (0,14+0,14+0,14)*3,3*0,45	m ³	0,624
		1			0,624
6	67	KNR	202-20-07-04-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników podwójnych wsp: R = 0,955	m ²	339,650
6	68	KNR	202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach wsp: R = 0,955	m ²	339,650
6	69	KNR	202-20-06-08-10 Okładz z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm 2-ga warstwa na stropach na ruszcie wsp: R = 0,955	m ²	313,520
6	70	KNR	401-03-04-01-00 Uzupelnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	10,251
		1	0,6*0,25*3		0,450
		4	Kominy 9,801		9,801
6	71	KNR	202-01-07-01-40 Kanały wentylacyjne (3+3+3+2+3+3+3+2+2+3+3+3+3+2+3+4)*3,3 wsp: R = 0,955	metr	148,500
		1			148,500
6	72	KNR	202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej wsp: R = 0,955	m ²	339,650
6	73	KNR	202-06-13-03-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho wsp: R = 0,955	m ²	339,650
6	74	KNR	202-06-13-04-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - następna warstwa wsp: R = 0,955	m ²	339,650
6	80	KNNR	N002-07-01-02-04 Ścianki działowe pełne grub 1/2 z cegły dziurawki kl 50	m ²	206,316
		1	206,316		206,316
6	90	KNNR	N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach projektowanych	m ²	412,632
		1	206,316*2		412,632
6	91	KNNR	N002-08-01-03-00 Tynk zwykły wewnętrzne kat III na ścianach	m ²	372,460
6	100	KNNR	N002-08-02-06-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach projektowanych	m ²	412,632
6	101	KNNR	N002-08-02-06-00 Gładz gipsowa na ścianach (6,43+11,88+6,97+6,68+6,92+10,6+15,13+32,99+13,61+12,03+9,12+8,83+7,84+5,07+6,0+7,5+18,46+15,26+5,64+9,5+22,24+62,69+8,75+17,87+9,46+18,36+9,94+18,82+10,01+11,68+22,27)*3,3-335,58	m ²	1078,635
		1			1078,635
6	110	KNNR	N002-09-03-07-00 Dodatek za założenie narożników na ścianach na mokro	m ²	230,000
6	120	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	283,580
		1	283,58		283,580
			wsp: R = 0,955		
6	130	KNR	202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej wsp: R = 0,955	m ²	283,580
6	140	KNNR	N002-08-03-02-07 Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze intensywnym 25x20 cm na klej	m ²	282,580
6	150	KNR	202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow do 8 m ² wsp: R = 0,955	metr	50,000
6	155	KNNR	N002-14-02-06-00 Malowanie sufitu farbą emulsyjną	m ²	349,150
6	156	KNNR	N002-14-02-04-00 Malowanie podłożu gipsowych farbą zmywalną	m ²	878,635
6	157	KNNR	N002-14-02-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą natryskową	m ²	200,000
6	160	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	22,000
6	170	KNR	202-12-17-03-00 Zabezpieczenia kątowe wsp: R = 0,955	metr	40,000
6	180	KNR	202-12-07-03-00 Osłony przeciwuderzeniowe	metr	40,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
wsp: R = 0,955							
7	Podłoga - piętro 1 pkt 5.1 specyfikacji						
7	10	KNR	202-11-35-03-00	Ułożenie płyty OSB na istniejącym stropie wsp: R = 0,955		m²	349,150
7	20	KNNR 1	N002-12-08-01-00	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grub 2,0 mm 4,55+5,1+2,2+10,7+11,5+2,7+5,2+11,0+6,4+4,7		m²	64,050 64,050
7	30	KNNR 1	N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek 64,050		m²	64,050 64,050
7	40	KNR	202-11-22-05-10	Cokolik z płytek wsp: R = 0,955		metr	20,000
7	50	KNNR	N002-12-06-01-05	Posadzka z wykładziny rulonowej		m²	285,100
7	60	KNNR	N002-12-06-07-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		m²	285,100
7	70	KNNR	N002-12-06-05-00	Cokolik z wykładziny rulowanej-analogia		metr	220,000
8	Stolarka drzwiowa - piętro 1 pkt 7.o specyfikacji						
8	10	KNR 1 D1 2 D2 3 D3 4 D5 5 D8	202-10-25-05-00	Drzwi wraz z montażem 0,9*2,0*7 0,8*2,0*1 0,8*2,0*7 0,9*2,0*13 1,0*2,0*4 wsp: R = 0,955		m²	56,800 12,600 1,600 11,200 23,400 8,000
8	20	KNR 1 D9 2 D11	202-10-25-05-00	Drzwi p-poż wraz z montażem 1,8*2*1 1,2*2,0 wsp: R = 0,955		m²	6,000 3,600 2,400
8	30	KNR	202-10-23-10-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m² z obróbką obsadzenia wsp: R = 0,955		m²	2,340
8	40	KNR	202-01-29-02-00	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych wsp: R = 0,955		szt	1,000
8	50	MAT	1940623	Parapet zewnętrzny		metr	1,500
9	Roboty budowlane - odpowiedzi na pytania						
9	20	MAT 1	1690099	Koszt składowania i utylizacji gruzu (pkt 1 zapytań) 43,865+19,60		m³	63,465 63,465
9	21	KNR	202-06-05-02-00	Izolacja pozioma 2-ga warstwa z folii (pkt. 2 zapytań) wsp: R = 0,955		m²	70,000
9	30	KNR 1	401-06-27-04-00	Impregnacja belek przez smarowanie preparatami FOBOS 4 (pkt. 4 zapytań) 106		m²	106,000 106,000
9	35	KNR	401-04-28-03-00	Rozebranie podłóg drewnianych (pkt. 5 zapytań)		m²	98,000
9	150	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą (pkt. 6 zapytań)		m³	19,600
9	160	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km (pkt. 6 zapytań)		m³	19,600
9	170	KNR	404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 5 km wywozu gruzu samochodem wywrotką (pkt 6 zapytań) wsp: S = 5,000		m³	19,600
9	180	MAT	2021401	Dozownik mydła w płynie (pkt 11 zapytań)		szt	18,000
9	190	MAT	2021402	Podajnik ręczników papierowych (pkt 11 zapytań)		szt	18,000
9	200	MAT	2021411	Uczwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce (pkt 11 zapytań)		szt	2,000
9	210	MAT	2021412	Uchwyt dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej (pkt 11 zapytań)		szt	2,000