

szczegół "A"



szczegół
chodniki i
utwardzenia
POW. =200,00 m

A. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND GR 6 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 5 cm SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM

B. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR 10 cm Z PIASKU

C. OBRZEŻE BETONOWE 30X8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWO PIASKOWĄ.

LEGENDA:

1 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ 40X20 m
2 TENIS ZIEMNY 23,77X10,97 m
3 BOISKO DO KOSZYKÓWKI 28X15 m
4 BOISKO DO SIATKÓWKI 28X15 m
5 SCHODY TERENOWE 13x15/35 cm
6 CHODNIK szer. 160 i 240 cm

CHODNIKI I UTWARDZENIA

GRANICA DZIAŁKI

PIŁKOCHWYTY

1
1350 m2

- Nawierzchnia typu natryskowego, poliuretanowo-gumowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,dwuwarstwowa.
Łączna grubość nawierzchni 13 mm (stosowane 10-14,5 mm)
(warstwa elastyczna użytkowa układana metodą wysokociśnieniowego natrysku składająca się systemu poliuretanowego uzupełnionego drobnej frakcji granulatem EPDM.)
- PODBUDOWA
beton jamisty B-15 - grubo ci 10 cm
tłuczeń kamienny - grubosci 10 cm
piasek, żwir - warstwa odsączająca - grubosci 10 cm

2
76 mb

PIŁKOCHWYTY
SIATKA
poliprzylenowa
w szczelinach suchy piasek drobno-ziarnisty
wielkość oczka 8 x 8 cm, grubość 5 mm
wysokość 5,0 m
SŁUPKI
rury stalowe

3
151 mb

KORYTO ODWADNIAJĄCE
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
grubosci 6 cm, szer, 20 cm
w szczelinach suchy piasek drobno-ziarnisty
PODSYPKA piasek średnio lub drobno-ziarnisty
grubosci 10 cm

OBRZEŻE Z KOSTKI GRANITOWEJ 8x8 cm
w szczelinach suchy piasek drobno-ziarnisty
FUNDAMENT z chudego betonu B 7,5

4

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA
- grubosci 6 cm
w szczelinach suchy piasek drobno-ziarnisty
PODSYPKA piasek średnio lub drobno-ziarnisty
- grubosci 10 cm

kajoch
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna
tel/fax (0-65)528 76 99
e-mail: biuro@kajoch.eu

Branża	ARCHITEKTURA	Stadium	BUDOWLANA
Inwestor	Powiat Gostyński adres Inwestora : ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń		
Nazwa inwestycji	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		
Adres inwestycji	63-800 Gostyń, ul. J.Tuwima 44 ,nr ewid. dz. 2/3		
Projektant	mgr inż. arch Joanna włodarz Jakubowska	upr.proj. WP-IA/OKK/UpB/59/2009	
Asystent			
Sprawdzający			
Tytuł rysunku	Detale		

Numer uprawnień | Podpis,pieczątka

Data	Skala	Nr rysunku
05.2013	1:20	2A