
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi do mieszkania grupowego w Bruczkowie
ADRES INWESTYCJI : Bruczków 3, 63-810 Borek
INWESTOR : Powiat Gostyński
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia występujących w kosztorysie materiałów są przykładowe, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach nie gorszych niż podane w kosztorysie tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak materiały wskazane w kosztorysie lub lepsze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne	1	7
2	Nawierzchnia z kostki brukowej	8	12
3	Krawężniki i obrzeża	13	15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.1	0121-02	$((4,69+4,0)/2*10+(11,76+18,24+30,47+15,49)*4,0)/10000$	ha	0,035	
				RAZEM	0,035
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	$(4,69+4,0)/2*10+(11,76+18,24+30,47+15,49)*4,0$	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 poz.2	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	poz.2	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II poz.2*0,4	m ³	138,916	
				RAZEM	138,916
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9 poz.5	m ³	138,916	
				RAZEM	138,916
7		Oплата za utylizację ziemi	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5	m ³	138,916	
				RAZEM	138,916
2		Nawierzchnia z kostki brukowej			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01	poz.2	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-02	Krotność = -3 poz.8	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	poz.8	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-08	Krotność = 7 poz.10	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	poz.10	m ²	347,290	
				RAZEM	347,290
3		Krawężniki i obrzeża			
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa	m ³		
d.3	0402-04	$(10+11,76+18,24+30,47+15,49)*2*0,2*0,25$ $(4,69+4,0)*0,3*0,3$	m ³ m ³	8,596 0,782	
				RAZEM	9,378
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	$(10+11,76+18,24+30,47+15,49)*2$	m	171,920	
				RAZEM	171,920
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik ułożony płasko	m		
d.3	0403-03	4,69+4,0	m	8,690	
				RAZEM	8,690