



ZJAZD


Rzut z góry




Szczegół konstrukcyjny  
zakończenia warstw nawierzchni



Przekrój normalny A-A zjazdu z  
nawierzchnią bitumiczną



Szczegół konstrukcyjny - zakończenie  
wjazdu krawężnikiem na płask



- 1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR1 wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), grubość warstwy 4,0cm
- 2 Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>
- 3 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, KR1 wg WT-1 WT-2 z 2010 r. (2011), grubość warstwy 4,0cm
- 4 Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybko rozpadowej w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>
- 5 Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o R<sub>m</sub> = 6,0 - 9,0 MPa; grubość warstwy 16,0cm
- 6 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarskim o R<sub>m</sub>=2,5MPa ; grubość warstwy 10cm

ZJAZDY		
Lp.	szer. zjazdu [m]	szer. poboczy [m]
Zjazd nr 1	4,0	0,75
Zjazd nr 2	3,5	0,75

Lewe pobocze zjazdu nr 2 zakończyć w miejscu początku istniejącego krawężnika.

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"					
Ul. Zofii Rybelskiej - Cichońskiej 2b, 63-900 Rawicz (Telefaks 065-545-40-66)					
Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 4930P Poraj - Czachorowo, odcinek nr 2 i 3.				
Nr ew. działek	Obręb Czachorowo - zgodnie z mapą.			Stadium	PB - PW
Adres obiektu	Droga powiatowa nr 4930P Poraj - Czachorowo			Skala	1 : 100 (rzut) 1 : 50 (normalny) 1 : 10 (szczegół)
Rysunek	<b>KONSTRUKCJA ZJAZDÓW - KOREKTA TECHNOLOGICZNA</b>			Rysunek nr	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstr. - inż.	Drogi i ulice	863/86/Lo	