

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P Krobia - Poniec w miejscowości
Dzięczyna na odcinku o długości 998 mb

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,74	0,72						0,00
0+021,80	0,17	0,60	21,80	9,95	14,33	9,95	4,38	4,38
0+050,60	0,24	0,50	28,80	5,86	15,72	5,86	9,85	14,24
0+092,50	1,78	0,61	41,90	42,31	23,21	23,21	-19,10	-4,86
0+131,70	0,20	0,65	39,20	38,87	24,83	24,83	-14,04	-18,90
0+180,80	0,25	0,78	49,10	11,02	35,29	11,02	24,27	5,37
0+227,80	0,10	0,95	47,00	8,15	40,75	8,15	32,61	37,98
0+262,00	0,22	0,79	34,20	5,55	29,74	5,55	24,19	62,17
0+304,00	0,23	0,79	42,00	9,57	33,10	9,57	23,53	85,70
0+344,10	0,20	0,97	40,10	8,67	35,34	8,67	26,67	112,36
0+395,40	0,14	0,88	51,30	8,75	47,54	8,75	38,79	151,15
0+439,40	0,11	0,81	44,00	5,59	37,18	5,59	31,59	182,75
0+497,50	0,40	0,73	58,10	14,92	44,79	14,92	29,87	212,62
0+542,65	0,33	0,64	45,15	16,39	31,00	16,39	14,61	227,23
0+594,70	1,58	0,43	52,05	49,61	27,93	27,93	-21,68	205,55
0+631,20	0,41	0,77	36,50	36,35	21,92	21,92	-14,43	191,12
0+673,00	0,47	0,95	41,80	18,38	35,86	18,38	17,48	208,60
0+724,30	0,47	1,47	51,30	24,14	62,01	24,14	37,87	246,47
0+762,80	0,43	0,87	38,50	17,38	45,07	17,38	27,69	274,16
0+806,10	0,35	0,93	43,30	16,97	38,97	16,97	22,00	296,16
0+848,00	0,40	0,82	41,90	15,70	36,63	15,70	20,93	317,09
0+899,20	0,29	0,45	51,20	17,47	32,43	17,47	14,96	332,05
0+932,20	0,23	0,70	33,00	8,60	18,97	8,60	10,37	342,42
0+998,00	0,15	1,23	65,80	12,68	63,58	12,68	50,91	393,33
RAZEM				402,86	796,18	333,61		

Nadmiar WYKOP 393,33m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP