

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 4909P Niepart - Gostkowo

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	2,66	0,00						0,00
0+014,00	1,44	0,00	14,00	28,71	0,00	0,00	-28,71	-28,71
0+043,50	2,14	0,00	29,50	52,87	0,00	0,00	-52,87	-81,58
0+073,60	3,68	0,00	30,10	87,72	0,00	0,00	-87,72	-169,29
0+103,60	3,34	0,00	30,00	105,34	0,00	0,00	-105,34	-274,64
0+144,50	4,68	0,00	40,90	163,90	0,00	0,00	-163,90	-438,54
0+179,00	3,37	0,00	34,50	138,75	0,00	0,00	-138,75	-577,29
0+231,90	2,85	0,00	52,90	164,35	0,00	0,00	-164,35	-741,65
0+255,00	1,66	0,00	23,10	52,11	0,00	0,00	-52,11	-793,75
0+282,60	0,51	0,00	27,60	30,03	0,00	0,00	-30,03	-823,78
0+326,70	0,76	0,00	44,10	28,04	0,00	0,00	-28,04	-851,82
0+373,00	0,51	0,00	46,30	29,44	0,00	0,00	-29,44	-881,26
0+412,10	0,39	0,00	39,10	17,70	0,00	0,00	-17,70	-898,96
0+434,60	0,80	0,00	22,50	13,47	0,00	0,00	-13,47	-912,43
0+466,20	0,71	0,00	31,60	23,88	0,00	0,00	-23,88	-936,31
0+480,20	0,55	0,00	14,00	8,84	0,00	0,00	-8,84	-945,15
0+507,00	0,85	0,00	26,80	18,80	0,00	0,00	-18,80	-963,95
0+531,50	0,06	0,25	24,50	11,14	3,12	3,12	-8,02	-971,97
0+556,04	0,39	0,00	24,54	5,49	3,12	3,12	-2,37	-974,34
RAZEM				980,57	6,24	6,24		

Nadmiar NASYP 974,34m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

