

Zakres planowanych prac budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń szpitalnych (izba przyjęć) ze zmianą sposobu użytkowania na pracownię tomografii komputerowej

- 1) rozbiórka ścian działowych, przekucia nowych otworów i przejść, rozebranie istniejącej posadzki,
- 2) skucie istniejących okładzin wewnętrznych,
- 3) wykonanie nowych fundamentów pod tomograf,
- 4) wykonanie nowej posadzki na gruncie,
- 5) wykonanie ścianek działowych,
- 6) montaż stolarki drzwiowej i przeszkleń,
- 7) roboty tynkarskie,
- 8) prace płytkarskie,
- 9) roboty malarskie i wykończeniowe,
- 10) roboty instalacyjne (instalacje: c.o., wentylacji i klimatyzacji, wodno - kanalizacyjna, elektryczna, elektryczna niskoprądowa, przeciwporażeniowa, gazów medycznych, komputerowo - telefoniczna, przeciwpożarowa, przyzywowa w rejestracji).