

PRZDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst.	Opis robót, wyliczenia	J.m.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy dróg w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+470	km	0,470
2.	KNNR 6 0807-02	Mechaniczne rozebranie ścieku betonowego z załadunkiem wywozem gruzu na odl.3 km 69,0x0,7(średnia szerokość) grub.ca 15 cm	m ²	48,30
3.	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek ,urządzeń podziemnych – studnie rewizyjne szt.2	m ³	0,20
4.		Analogia –przebudowa wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem	szt.	1,00
5.	KNR AT-03 0102-02	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości do 5cm. Frez do wbudowania 5,0x2,0+5,0x1,5	m ²	17,50
II.		D-04.00.00 PODBUDOWA		
6.	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni asfaltowej w ilości 0,5 kg/m ² 470,0x5,0	m ²	2350,00
7	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne ułożenie w-wy wiążącej –profilującej istniejącej nawierzchni asfaltowej z BA AC 16W wg WT-1 i WT-2 z 2010r.(2011r.) o grubości średnio 3 cm. 2350,0x0,075	Mg	176,25
III.		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA		
8.	KNNR 6 1005-07	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową ułożonej w-wy wiążącej profilującej w ilości 0,5 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej 470,00 x 5,0	m ²	2350,00
9.	KNNR 6 0309-02	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z BA AC11S KR3 wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011),o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Krotność = 1,25 -droga 470,0x5,0 -zjazd 11,0x3,0	m ²	2383,00
IV.		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC		
		Krawężniki, chodniki, wjazdy		
10.	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 str. lewa 88 str. prawa 82	mb	170,0
11.	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe pod krawężniki z oporem z betonu B-15 (88+82)x0,05	m ³	8,50
12.	KNNR 6 0401-06	Ustawienie krawężników betonowych bez ław 15x30x100 88+82	m	170,00
13.	KNNR 6 0105-04	Wykonanie w-wy podsypkowej pod chodnik gr.5cm zagęszczenie mechaniczne str. lewa 55x1,4 (szer. średnia) str. prawa 88 x1,7	m ²	226,60
14.	KNNR 6 0503-04	Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce piaskowej str. lewa 55 x1,4 (szer. średniej) str .prawa 88 x1,5	m ²	209,00

15.	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 MPa wykonana na wjazdach zagęszczona mechanicznie grub.10cm po zagęszczeniu - wjazd do pos. nr 22 4,5 x 1,5 = 6,75 - wjazd do pos. nr 11+garaż 11,0x1,5 = 16,50 - wjazd do pos.nr 12 3,5x1,7 = 5,95	m ²	29,20
16.	KNNR 6 0502-04	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej kolorowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm w stosunku 1:4 - wjazd pos.nr 22 4,5x1,5 = 6,75 - wjazd do pos. nr 11+garaż 11,0x1,5 = 16,50 - wjazd do pos. nr 12 3,5x1,7 = 5,95	m ²	29,20
17.	KNNR 6 0403-03	Ułożenie krawężników na płask - zakończenie wjazdów na ławie betonowej z oporem 4,50+11,0+3,50	mb	19,00
18.	KNNR 6 0404-05	Obrzeże betonowe 30x8x100ustawione na podsypce cementowo-piaskowej str. prawa 89,0	mb	89,00
V.		V. ROBOTY RÓŻNE		
19.	KNNR 6 0202-04	Roboty ziemne wykonane na poboczach - zdjęcie warstwy ziemi celem wykonania wzmocnienia poboczy, wywóz urobku na odległość do 3 km od km 0+120 do km 0+470 350,0x2x0,75x0,15	m ³	78,75
20.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni poboczy 350,0x2x0,75	m ²	525,00
21.	KNNR 6 0113-01	Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na pasach (poboczach) węższych niż 2.5 m Krotność 0,76 350,x2x0,75	m ²	525,00
22.	KNNR 6 0112-05	Analogia- nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego w-wa górna grub.5cm 350,0x2x0,75	m ²	525,00
23.	KNN 6 1002-02	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8dm ³ /m ² – obok czynnego pasa jezdni 350,0x22x0,75	m ²	525,00
24.	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp grubości namułu powyżej 20cm od km 0+197,50 do km 0+470 272,x2	mb	545,00
25.	KNNR 1 0102-03	Wycinka krzewów o gęstości rzadkiej na odcinku od km 0+180 do km 0+440 260,0x 2x3,0	ha	0,156
26.	KNNR 6 0113-01	Analogia-wzmocnienie zjazdów na pola tłuczniem kamiennym gr.10cm z mieszanek kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm 3,5x4,0+3,6x5,0+3,4x6,0+3,0x6,0 +3,5x5,0+4,0x4,5	m ²	105,90
27.	KNNR 6 0703-01,05	Analogia-ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych 24kg/mb rozstaw słupków 4,0mna przepuszcie drogowym w km 0+198 12,0x2	mb	24,0
28.	KNNR 6 1201-02	Analogia-wytyczenie i oznakowanie poziome krawędzi jezdni farbą chlorokauczkową od km 0+076 do km 0+470 394,0x2x0,12	m ²	94,56
VI.		VI. D.01.02.01. Usunięcie drzew		
29.	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm strefa niebezpieczna obok jezdni	szt.	4,00

30.	KNNR 1 0101-06	Analogia-karczowanie pni o średnicy 56-65 cm – strefa niebezpieczna	szt.	5,00
31.	KNNR 1 0107-01	Wywóz dłużyc na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor)	mp	2,08
32.	KNNR 1 0107-02	Wywóz karpiny na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor)	mp	2,19
33.	KNNR 1 0107-03	Wywóz gałęzi na odległość do 2 km (miejsce wskaże inwestor)	mp	6,50