

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P m. Pogorzela
ulica Armii Poznań

Lp.	Podstawa wyceny	SST	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym	km	0,229		
2	KNNR 6 0805-05	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m ²	556,50		
3	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych na ławie cementowo-piaskowej	mb	458,00		
4	KNNR 6 0802-04	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 6cm Krotność 1,5	m ²	419,15		
5	KNNR 6 0801-02	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni wjazdów z płyt betonowych sześciokątnych	m ²	226,90		
6	KNNR 6 0806-07	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 6*20 na podsypce piaskowej	m ³	226,90		
7	KNNR 4-04 1103-04	D-01.02.04	Załadunek i wywóz urobku z rozbiórki na odl. Do 3km samochodami samowyładowawczymi	m ³	101,93		
II	Odwodnienie korpusu drogowego						
8	KNNR 2-31 1406-02	D-03.02.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	8,00		
9	KNNR 2-31 1406-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	6,00		
10	KNNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów gazociągowych i wodociągowych	szt.	5,00		
III	Podbudowa						
11	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skroplenie przygotowanej podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową średniorzadką w ilości 0,7kg/m ²	m ²	419,15		
12	KNNR 6 0110-02	D-04.07.01	W-wa zasadnicza z AC 16P wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. o grub. po zagęszczeniu 6 cm	m ²	419,15		
V	Nawierzchnia						
13	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową szybkorzadką w ilości 0,5kg/m ²	m ²	1557,20		
14	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Mechaniczne ułożenie w-wy ścieralnej z BA AC 11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r o grub. 5 cm	m ²	1557,20		
VII	Elementy ulic						
15	KNNR 2-31 0402-04	D-08.04.01	Ława pod krawężnik z betonu B-15 z oporem	m ³	22,90		
16	KNNR 6 0401-03	D-08.04.01	Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm bez ław	mb	458,00		
17	KNNR 6 0105-08	D-08.02.02	W-wa podsypkowa z piasku zagęszczona mechanicznie gr. 5,0 cm Krotność=1,0	m ²	608,25		
18	KNNR 6 0502-03	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	608,25		
19	KNNR 2-31 0402-04	D-08.03.01	Ława pod obrzeże z betonu B-10 z oporem 292,5*0,01	m ³	2,95		
20	KNNR 6 0404-03	D-08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30*8 spoiny wypełnione piaskiem	mb	292,50		
21	KNNR 6 0101-01	D-08.04.01	Koryto wykonane mechanicznie na wjazdach średnio głęb. 10cm w gr. kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	252,90		

22	KNR 2-31 0402-05	D.08.04.01	Ława pod krawężnik na płask z betonu B-15 z oporem 52,5*0,05	m ³	2,625		
23	KNNR 6 0401-05	D.08.04.01	Krawężniki na płask o wymiarach 15x30cm ułożone na przygotowanej ławie betonowej – zakończenie wjazdów	mb	52,50		
24	KNNR 6 0109-01	D.08.04.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźle betoniarskim o Rm=5,0 MPa gr. 10cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	252,90		
25	KNNR 6 0502-02	D.08.04.01	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	252,90		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT- 23%							
Ogółem wartość kosztorysowania robót							

(słownie:.....

.....

..... **dnia**
Miejscowość i data

.....
(Pieczęć i podpis /podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)