

.....
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka- Strumiany- Borek Wilkp.

od km 2+400 do km 2+864,50

długość 464,50 mb

Lp.	SST	Opis i obliczenia robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
I.	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe -odtworzenie trasy dróg i punktów pomiarowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,46450		
2.	D.01.02.01	Ścinanie i karczowanie krzewów w ilości 100szt/ha	ha	0,1858		
3.	D.01.02.01	Oczyszczanie terenu z pozostałości po karczowaniu	m ²	929,00		
II.	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
4	D02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV związanych z poszerzeniem jezdni z wywozem urobku na odl. 5Km – tabelaryczne zestawienie robót	m ³	121,23		
III	D.04.00.00	PODBUDOWA				
5	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 464,5x4,65	m ²	2159,93		
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	2428,89		
7	D.04.05.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość 24 cm (poszerzenie jezdni)	m ²	363,89		
8	D.04.05.01	Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarni o wytrzymałości Rm=2,5MPa grubości 15cm obmiar jak w poz. 7	m ²	363,89		
9	D.04.08.00	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W, KR1-2, transport masy na odległość średnią 35km	Mg	401,60		
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA				
10	D.05.03.26a	Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych na połączeniu poszerzenia z istniejącą jezdnią	m ²	482,15		
11	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej od 0 do 7 cm średnio 1,7cm z transportem testruktu na odl. do 1km obmiar zgodnie z zestawieniem	m ²	10,15		
12	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z BAAC 11S (dla KR 3) wg WT-1 i WT-2 z2010r. ,grubość 5 cm po zawałowaniu krotność 1,25	m ²	2431,82		
V	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D.06.03.01	Wyrównanie, uzupełnienie, zagęszczanie poboczy frezem bitumicznym gr. śr. 10 cm	m ³	92,90		
VI	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
14	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4 cm	m ²	6,975		

15	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej gr.20 cm	m ²	6,975		
16	D.01.02.04	Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 600 mm	mb	12,00		
17	D.01.02.04	Załadunek i wywóz gruzu z rozbiórki	m ³	1,32		
18	D 03.01.01 D 03.01.03a	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych o śr. 600 mm na ławie z piasku 0/20 mm zagęszczonej wraz ze ściankami czołowymi. Zasypanie przepustu oraz wykonanie konstrukcji podbudowy	mb	12,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT- 23%						
Ogółem wartość kosztorysowania robót						

(słownie.....
.....

..... dnia
miejscowość i data

.....
(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)