

KD.DR.272.4.2016

Gostyń, dnia 25.04.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy przetargu nieograniczonego pn., **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803 P.**

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), w związku z zadaniem pytaniem udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie - **czy przy wycenie pozycji związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej należy wycenić również odwiezienie odspojonego materiału? Jeśli tak to prosimy o podanie odległości wywozu.**

Wyjaśnienie :

Przy wycenie pozycji związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej należy przewidzieć wywóz urobku na odl. do 2 km.

W związku z tym dokonuje się zmian w kosztorysach ofertowych i w przedmiarach robót .

Załącznik 2-1 – ETAP Ia od km 0+443 do km 1+195.

1. usuwa się pozycję 5 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym „przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m – 1460,76 m³ .
2. usuwa się pozycję 6 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym „przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde 10m przemieszczenia w zakresie powyżej 10do 30 m – 1460,76 m³ .
3. dodaje się pozycję 5 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym o brzmieniu: roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi – 1460,76 m³.

Załącznik 2-2 ETAP II od km 1+195 do ul Ponieckiej w Krobi .

1. usuwa się pozycję 5 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym „przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m – 2226,64 m³ .
2. usuwa się pozycję 6 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym „przemieszczenie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych- za każde 10m przemieszczenia w zakresie powyżej 10do 30 m – 2226,64 m³ .
3. dodaje się pozycję 5 w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym o brzmieniu: „roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi – 2226,64 m³ .

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), modyfikuje treść kosztorysów ofertowych stanowiące załącznik nr 2-1 i załącznik 2-2 oraz przedmiarów robót do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 15.04.2016r.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ i zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Załączniki:

Załącznik 2-1 kosztorys ofertowy + przedmiar robót (po zmianie).

Załącznik 2-2 Kosztorys ofertowy + przedmiar robót (po zmianie).

*Grzegorz Mayer
samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami*