

KD.DR.272.5.2016

Gostyń, dnia 29.04.2016r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,, **Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434-Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu**".

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela następującej odpowiedzi:

1. Pytanie - Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić 12 miesięcy. Nawiązując do 36-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu, prosimy o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Wyjaśnienie

Zamawiający wprowadza gwarancję na malowanie poziome cienkowarstwowe na okres 12 miesięcy.

2. Pytanie - Prosimy o przedstawienie parametrów poziomu powstrzymywania, szerokości pracującej oraz poziomu intensywności zderzenia dla barier energochłonnych stalowych drogowych, zgodnie z normą PN-EN 1317.

Wyjaśnienie

Parametry określa Specyfikacja techniczna D.07.05.01, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

3. Pytanie - Prosimy o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zakłada zmiany stałej organizacji ruchu. Ze względu na szerokość jezdni zostanie wykonane oznakowanie poziome krawędziowe, cienkowarstwowe.

4. Pytanie - Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku dla poz. "Zainstalowanie na istniejących przejściach dla pieszych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pieszych w formie znaku D-6 z panelem aktywnym".

Wyjaśnienie

Należy zastosować bezpieczne przejście dla pieszych składające się z:

Interaktywnego zestawu oznakowania pionowego zamontowanego na słupku stalowym ocynkowanym średnicy 70 mm w fundamencie z betonu C8/10 o wymiarach 0,5x0,3x0,3m, zasilany baterią słoneczną, posiadający komunikację radiową", składający się ze znaku aktywnego D-6 z folii odbłaskowej 2 generacji (z pulsującym nad znakiem naprzemiennie światłem).

5. Pytanie - Prosimy o sprecyzowanie robót związanych w poz. "Mechaniczne odnowienie przejść dla pieszych". Czy chodzi tutaj o wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego?

Wyjaśnienie

Tak, chodzi oznakowanie poziome cienkowarstwowe przejść dla pieszych.

6. Pytanie - Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznych nr. D.07.01.01, D.07.01.09, D.07.02.01.

Wyjaśnienie

Należy zastosować specyfikacje ogólnodostępne do oznakowania poziomego i pionowego. Zamawiający zamieści na stronie specyfikacje techniczną na bariery ochronne stalowe D.07.05.01.

7. Pytanie - Prosimy o podanie konstrukcji zatoki autobusowej.

Wyjaśnienie

Istniejąca konstrukcja zatoki autobusowej nie ulega zmianie.

8. Pytanie - Prosimy o potwierdzenie konstrukcji zjazdu z kostki z Projektu Budowlano Wykonawczego:

- 8 cm kostka brukowa betonowa szara
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm podsypka piaskowa

Wyjaśnienie

Konstrukcja zjazdu zgodnie z przedmiarem robót.

9. Pytanie - Prosimy o potwierdzenie konstrukcji chodnika z kostki z Projektu Budowlano Wykonawczego:

- 8 cm kostka brukowa betonowa szara
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm podsypka piaskowa

Wyjaśnienie

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej zgodnie z przedmiarem robót.

10. Pytanie - Prosimy o potwierdzenie konstrukcji zjazdu z bitumicznego z Projektu Budowlano Wykonawczego:

- 5 cm warstwa ścieralna AC 11 S 50/70
- 3-4 cm średnio wyrównanie AC 11 W 50/70
- 10 cm wyrównanie tłucznem.

Wyjaśnienie

Konstrukcja zjazdu bitumicznego zgodnie z przedmiarem robót.

11. Pytanie - Prosimy o zamieszczenie szczegółowego Projektu kanalizacji deszczowej wraz z opisem technicznym, kartami studni, wymaganiami dotyczącymi kanalizacji deszczowej oraz przedmiarem robót ziemnych, studni i rurociągów.

Wyjaśnienie

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 Ø 300mm będzie wykonany w istniejącym rowie przydrożnym, głębokość posadowienia kolektora nie ulega zmianie niż istniejące dno rowu, wysokość studni rewizyjnych należy przyjąć 1,20m oraz typowe wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikami.

12. Pytanie dotyczy kosztorysu droga nr 4947 P Daleszyn-Osowo:
Pozycja 37 „Regulacja pionowa studni rewizyjnych wpustów ulicznych” podana jednostka jest w m3. Czy podana jednostka jest prawidłowa ?

Wyjaśnienie

Tak jest prawidłowa. Zastosowano katalog KNNR 6 gdzie przy regulacji studni jednostką obowiązującą jest m3.

13. Pytanie dotyczy zakresu robót droga nr 3909P Stankowo – Granica powiatu.
Plan sytuacyjny z projektu definiuje roboty bitumiczne od km 0+260 (początek) do km 0+799 (koniec). Prosimy o potwierdzenie że zakres na roboty bitumiczne od km 0+260 do km 0+799 jest prawidłowy

Wyjaśnienie

Tak, potwierdzamy zakres robót od km 0+260 do km 0+799 jest prawidłowy.

14. Pytanie - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę ilości mas ziemnych w dziale V „ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO” w kosztorysie „Zał. nr 2-1 kosztorys ofertowy” zaktualizowany” poprzez wymnożenie faktycznej długości rur x szerokość x głębokość kolektora-poz.23

23.	D-02.01.01	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych 200x0,6x0,5	m ³	60,00
-----	------------	-------------------	--	----------------	-------

Powinno być

185 x szerokość (min 1,2m) x średnia głębokość posadowienia + grubość podsypki

Wyjaśnienie

Podane w poz.23 ilości są prawidłowe. Ze względu na miejscowe przegłębienie rowu w którym będzie ułożony kolektor.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 Ø 300mm będzie wykonany w istniejącym rowie przydrożnym, głębokość posadowienia kolektora nie ulega zmianie niż istniejące dno rowu, wysokość studni rewizyjnych należy przyjąć 1,20m oraz typowe wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikami.

1. Pytanie - Zwracamy się z prośbą o załączenie projektu kanalizacji deszczowej z rzędnymi posadowienia rurociągów. Bez w/w informacji nie ma możliwości wyceny niniejszego Zamówienia. Głębokość posadowienia rurociągów ma kluczowe znaczenie w wycenie wartości robót związanych z ich budową.

Wyjaśnienie

Należy przyjąć do obliczeń wysokość studni rewizyjnych 1,20m.

2. Pytanie - zwracamy się z prośbą o załączenie projektu przepustów drogowych z rzędnymi posadowienia rurociągów. Bez w/w informacji nie ma możliwości wyceny niniejszego Zamówienia. Głębokość posadowienia rurociągów ma kluczowe znaczenie w wycenie wartości robót związanych z ich budową.

Wyjaśnienie

Są to przepusty pod istniejącymi zjazdami na pola, które zostaną wymienione, wysokość dostosowana do rzędnej dna istniejącego rowu

3. Pytanie - zwracamy się z prośbą o załączenie opracowania geologicznego.

Wyjaśnienie.

Nie posiada.

15. Pytanie - zwracamy się z prośbą o podanie lokalizacji przepustów drogowych do wykonania.

Wyjaśnienie

Przepusty należy wykonać na zaznaczonych zjazdach na planach sytuacyjnych.

16. Pytanie – zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji przepustów do rozebrania.

Wyjaśnienie

Jak wyżej.

17. Pytanie - zwracamy się z prośbą o przesłanie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej dotyczących przepustów drogowych.

Wyjaśnienie

Zamawiający zamieści na stronie

18. Pytanie - z uwagi na pozycje kosztorysowe zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga pełnej wymiany gruntu przy podsypce, obsypce oraz zasypce rur kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie

Tak , wymaga .w załączniku nr 2-1 kosztorysu ofertowego i przedmiarze robót w poz.30 jest zakup piasku na podsypkę, obsyp oraz zasypkę.

19. Pytanie - proszę o określenie miejsca, gdzie wykonawca ma odwieźć płyty betonowe z rozbiórki.

Wyjaśnienie

Odległość wywozu (10km) jest podana w poz.11 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego załącznik nr 2-4. Dokładne miejsce zostanie wskazane wykonawcy robót.

20. Pytanie - proszę o załączenie planu rozbiórek.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie posiada planu rozbiórek.

21. Pytanie - proszę o załączenie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew.

Wyjaśnienie

Zamawiający zamieści decyzję na wycinkę drzew.

Zamawiający – Powiat Gostyński, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.2164 ze zm.), modyfikuje treść kosztorysów ofertowych stanowiące załączniki: nr 2-1;2-2,2-4 oraz przedmiarów robót do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 15.04.2016r.

1. droga nr 4956P - od drogi wojewódzkiej nr 434 - Dusina do m. Daleszyn – załącznik 2-1

poz.65 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót zmienia się: kol.2 D.07.05.01 i kol.3 opis i obliczenia robót na: „ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2/W4/A-przepust przed m Dusina.

1. droga nr 4947P - odcinek od m. Daleszyn - do m. Osowo - załącznik nr 2-2

poz.36 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót zmienia się: kol.2 D.07.05.01 i kol.3 opis i obliczenia robót na: „ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2/W4/A” .

3. droga nr 3909P - odcinek od m. Stankowo – granica powiatu - załącznik nr 2-4

poz.45 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót zmienia się: kol.2 D.07.05.01 i kol.3 opis i obliczenia robót na: „ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2/W4/A”.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ i zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Załączniki:

Załącznik 2-1 kosztorys ofertowy + przedmiar robót (po zmianie).

Załącznik 2-2 Kosztorys ofertowy + przedmiar robót (po zmianie).

Załącznik 2-4 kosztorys ofertowy + przedmiar robót (po zmianie).

SST – bariery ochronne stalowe

SST – przepusty pod zjazdami

Decyzja na wycinkę drzew

Grzegorz Mayer
samodzielne stanowisko
ds. zarządzania drogami