

Gostyń, dnia 29.04.2009 r.

Dotyczy sprawy: WZI.IN.3431-1/09

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na pytania z dnia 24.04.2009 r., 27.04.2009 r. i 28.04.2009 r. dotyczące treści SIWZ

na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. Karola Marcinkowskiego 8 – etap II część I”.

Zamawiający – Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, powołując się na przepisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), w z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 24, 27 i 28 kwietnia 2009 r. od wykonawcy **A**, wykonawcy **B**, wykonawcy **C** wykonawcy **D** oraz wykonawcy **E** wyjaśnia co następuje:

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY A:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1

Winda Typ - EO - 2/150

Udźwig - 1500 kg

Napęd - elektryczny reduktorowy z płynną regulacją prędkości VVVF i enkoder

Wysokość podnoszenia - ok.12 m

Wysokość nadszybia - 3,0 m

Głębokość podszybia - 1,3 m

Prędkość jazdy - 1,0 m/s

Ilość przystanków /dojść - 4/4

Maszynownia - górna istniejąca

Szyb istniejący - szer. 2000 x głęb. 2700

Kabina - nieprzelotowa o wym. 1,4 m x 2,3 m x 2,15 m, wykonana ze stali nierdzewnej, cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, lustro na tylnej ścianie, poręcze na bocznych ścianach.

Panel sterowy - ze stali nierdzewnej na całej wysokości kabiny, przyciski z oznaczeniem Brail'a, interkom (kabina, maszynownia) system informacji głosowej oraz system łączności ze służbami ratunkowymi.

Drzwi kabinowe - automatyczne, 2 panelowe teleskopowe o wym. 1100x2000 wykonane ze stali nierdzewnej, napęd falownikowy, kurtyna świetlna.

Drzwi szybowe - automatyczne 2 panelowe teleskopowe o wym. 1100x2000, stal nierdzewna

Sterowanie - mikroprocesorowe z falownikiem, zbiorczość pełna.

Kasety wezwań - wykonane ze stali nierdzewnej, piętrowskazywacz na każdy przystanku.

W ofercie należy uwzględnić demontaż istniejącej windy wraz z maszynownią i montaż nowej windy w istniejącym szybie.

W ofercie należy uwzględnić koszty odbioru UDT zgodnie z zapisem pkt. XII.3 SIWZ oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Wypełnienie stolarki drzwiowej należy przyjąć jako panelem, drzwi aluminiowe malowane w kolorze RAL 7040.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3

Oslony przeciwwuderzeniowe należy przyjąć z PCV o szerokości 200 mm w kolorze zielonym np. firmy „Acrovyn” lub inne o parametrach nie gorszych jak przykładowo wskazanej firmy.

4. Odpowiedź na pytanie nr 4

Płytę gipsowo-kartonową należy przyjąć na obudowę stropów drewnianych typu F dwie warstwy oraz sufit podwieszany pod stropem o konstrukcji drewnianej płyta typu A.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5

Bramę przy podjeździe dla karetek należy przyjąć jako segmentową, nieocieploną, nieprzeszkloną, otwieraną automatycznie przez pilota zdalnego sterowania.

6. Odpowiedź na pytanie nr 6

Panel elektryczno-gazowy należy wycenić z dwoma punktami poboru gazów medycznych oraz sześcioma gniazdami elektrycznymi.

7. Odpowiedź na pytanie nr 7

Kabiny natryskowe należy przyjąć jako standardowe ze szkłem bezpiecznym.

8. Odpowiedź na pytanie nr 8

Podana ilość grzejników jest prawidłowa, uwzględniono bowiem trzy zawory więcej zamontowane na istniejących grzejnikach. Próbę instalacji należy przyjąć w ilości 19 szt.

9. Odpowiedź na pytanie nr 9

Opis pozycji należy uzupełnić :

parter

pozycja 48 ramki do osprzętu pt

II- piętro

pozycja 41 montaż gniazd pt IP44

pozycja 42 zarobienie końcówek kabli

pozycja 43 kabel YKY 5x16mm²

pozycja 44 ramki do osprzętu pt

10. Odpowiedź na pytanie nr 10

W pozycji 45 należy doliczyć kuchenkę elektryczną jako materiał.

II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY B:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1

Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 wykonawcy A.
Pozycja 48 – objemki instalacji połączeń wyrównawczych na rurach metalowych.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Ilość opraw oświetleniowych należy przyjąć taką jaka została podana w przedmiarach.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3

- 1) Pozycja 33 przedmiaru elektrycznego I – przewody słuchawkowe do panelu nadłóżkowego od telewizora telewizji płatnej.
- 2) Pozycja 28 przedmiaru elektrycznego II – wyposażenie panelu nadłóżkowego - patrz projekt .

4. Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 wykonawcy A.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5

Przebudowa (modernizacja) budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, 63-800 Gostyń, Pl. Karola Marcinkowskiego 8 – etap II część I, **obejmuje remont parteru i drugiego piętra**, co zostało zaznaczone w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III.1 SIWZ oraz wynika z załączonych przedmiarów robót, gdzie zamawiający powołuje się wyłącznie na roboty dotyczące parteru i drugiego piętra.

Zestawienie stolarki drzwiowej (patrz projekt zamienny) jest obowiązujące. Zestawienie to obejmuje stolarkę drzwiową parteru, pierwszego piętra i drugiego piętra. Z uwagi na to, że etap II część I zadania obejmuje wyłącznie roboty dotyczące parteru i drugiego piętra, wycenić należy stolarkę drzwiową dla parteru i drugiego piętra. Przedmiar robót określa prawidłowe ilości stolarki drzwiowej jaką w związku z tym należy wycenić.

Cała stolarka drzwiowa wewnętrzna projektowana jest jako aluminiowa pełna (patrz pkt. 7.2 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych).

III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY C:

1. Odpowiedź na pytanie nr 1

W przedmiarze **robót budowlanych dla parteru grupa 2 poz. 20,30,40** należy przyjąć:

- dwuteownik IPE 120 w ilości **18,60 m**,
- dwuteownik IPE 180 w ilości **12,50 m**,
- dwuteownik IPE 200 w ilości **13,80 m**.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 wykonawcy A.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykładzinę PCV gr 2,0 mm należy przyjąć o następujących parametrach:

TRUDNOPALNOŚĆ:

EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1
EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}_2$
EN ISO 11925-2 Pozytywny
STM E648 Klasa 1
ASTM E662 < 450

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ KLASA ŚCIERALNOŚCI:

EN 13893 Klasa DS
EN 649 grupa P
AS/NZS 4586 R9

ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ:

EN 1815 $< 2\text{kv}$

BAKTERIOSTAT:

Wykładzina zawierająca środek bakteriobójczy.

4. Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 wykonawcy A.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 wykonawcy B.

IV. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY D:**1. Odpowiedź na pytanie nr 1**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 wykonawcy A.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 wykonawcy A.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 wykonawcy A. Wymiar bramy: szerokość 443 cm, wysokość 285 cm.

4. Odpowiedź na pytanie nr 4

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 wykonawcy A.

5. Odpowiedź na pytanie nr 5

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 wykonawcy B.

V. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY E:**1. Odpowiedź na pytanie nr 1**

Do wyceny należy przyjąć płytę OSB-3 gr. 15 mm.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 wykonawcy A.

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pozwolą wszystkim Wykonawcom na prawidłowe przygotowanie ofert.

Wszystkie pytania wykonawców A, B, C, D i E oraz odpowiedzi na te pytania zostały zamieszczone w dniu 29.04.2009 r. na stronie zamawiającego www.bip.powiat.gostyn.pl

Starosta
/Andrzej Pospieszyński/